

DUPLICACIÓN RUTA PY 02

En el tramo 6: se habilitará al tráfico segunda fase en travesía de Caaguazú que incluye pasarelas peatonales y 3,8 km de vías colectoras

La Sociedad Objeto Específico – Rutas del Este informa que, durante la mañana del viernes 17 de diciembre, se habilitarán las dos últimas pasarelas peatonales sobre la vía principal de la ruta PY 02 y 3,8 km de vías colectoras correspondientes a la segunda fase en la travesía de Caaguazú del tramo 6. Con estas obras, finalizan los trabajos previstos en la zona urbana de Caaguazú.

Con la apertura de este tramo urbano finalizan los trabajos de duplicación del tronco principal y vías colectoras en ambos márgenes de la vía principal desde el km 174,9 al km 180,4. El tramo 6 (segunda fase) contempla la construcción de vías colectoras en ambos márgenes, cada una dispone de veredas de 2.0 m, estacionamiento en línea de 2.5 m, dos carriles bidireccionales de 3.25 m, un carril para bicicleta de 2.0 m, un sistema de iluminación led con columnas de H^ºA^º, y cerramiento perimetral con malla. A lo largo del tramo urbano de Caaguazú se proyectaron siete pasarelas peatonales, correspondiendo a este tramo las ubicadas en el Km 177,7 y 180,7.

Sección transversal tipo (tramo 6.)



¿Qué es una vía colectora?

Las vías colectoras sirven para la distribución del tráfico hacia la ciudad, de manera que no sea necesario hacer uso de la vía principal. El proyecto contempla 18 km en total (9 km lado norte y 9 km lado sur), aproximadamente desde el km 173,4 hasta el km 180,4 con la incorporación de ciclovías continuas iluminadas para facilitar los desplazamientos en bicicletas. Además, se construyeron 2 pasarelas peatonales para la permeabilidad del tráfico peatonal de lado norte a sur, y viceversa.

Tramos en ejecución

Las obras de duplicación continúan desde el km 40,5 de la ciudad de Ypacaraí hasta el km 73,7 de la localidad de Eusebio Ayala, y desde el km 128,6 hasta el km 136,9 (Variante Coronel Oviedo), totalizando así 41,7 kilómetros en construcción. Los trabajos incluyen las variantes en los municipios por donde transcurre.

La duplicación de la Ruta PY02 registra, en los 28 meses de construcción un avance global cercano al 70%. Este proyecto es sinónimo de crecimiento y activación económica para la zona y generación de fuente de empleo.

La ejecución está a cargo de la Sociedad Objeto Específico (SOE), Rutas del Este S.A, consorcio integrado por Sacyr (España) y Ocho A (Paraguay). Tras la culminación de la obra los usuarios podrán ahorrar en tiempo, combustible y disfrutar de un viaje confortable y con mayor seguridad.

